**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław
**CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII**
**LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW**
ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwór

AB 1800

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 12869/25/M/1 z dnia 26.10.2025
# (zastępuje sprawozdanie z badań nr 12869/25/M z dnia 24.10.2025)

| | |
|---|---|
| **Klient (nazwa i adres):**<br>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.<br>ŻERNICKA 17, ŚWIĘTA KATARZYNA | |
| **Numer sprawy/zlecenia:**<br>060030/25 | **Data sprawy/zlecenia:**<br>22.10.2025 |

| | |
|---|---|
| **Przedmiot pobierania/badań:**<br>woda do spożycia | **Miejsce pobrania próbki:**<br>ul. GŁÓWNA 14a, ŚWIĘTA KATARZYNA<br>SUW - zawór, Św. Katarzyna |
| **Próbkobiorca:**<br>pracownik Laboratorium MPWiK - Stępień Łukasz | **Data pobrania:**<br>23.10.2025 13:00 |
| **Metoda pobierania:**<br>PN-EN ISO 19458:2007 (Z,A) | **Rodzaj próbki:**<br>próbka jednorazowa - pobieranie ręczne |
| **Nr identyfikacyjny próbki:**<br>12869/25 | **Stan dostarczonej próbki:**<br>Stan próbki odpowiedni do badań |
| **Miejsce wykonania badań:**<br>Pracownia Mikrobiologiczna ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwór | |

| Data przyjęcia próbki: | Data rozpoczęcia badań: | Data zakończenia badań: |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 23.10.2025 | 26.10.2025 |

**WYNIKI/REZULTATY BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO POBRANEJ PRÓBKI**

## WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Parametr (status badania) | Wynik [niepewność]/ rezultat | Jednostka | Metoda badawcza | Wartość dopuszczalna | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|
| NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) Escherichia coli (Z,A,R) | 0[1)] | NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 0[2)] | |
| Liczba enterokoków kałowych (Z,A,R) | 0[1)] | jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 0[2)] | |
| NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) bakterii grupy coli (Z,A,R) | 0[1)] | NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 0[2)] | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz. (Z,A,R) | 1 [0;7][1)] | jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 | Bez nieprawidłowych zmian. Zalecana wartość do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej[2)] | |

Uwagi:
[1)] Niepewność podano jako niepewność rozszerzoną oszacowaną metodą łączenia składowych, zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - współczynnik rozszerzenia k = 2; poziom ufności 95%; dla wyniku wyrażonego jako 0 oraz „nie wykryto" niepewności nie podaje się; granica wykrywalności wynosi 1 jtk w badanej objętości próbki analitycznej; niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek
[2)] Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

**Wyniki autoryzował:** **Jarczak Wioletta**

**Z - metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, decyzja nr 6490/25 z dnia 03.10.2025**

**A - badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800**
**R - badanie wykonane metodą referencyjną wskazaną w przepisie prawa**
Plany/harmonogramy i instrukcje pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (obiekt badań, miejsce pobrania) zostały podane przez Klienta; wszystkie informacje dotyczące wyników badań wymagane przez normy przedmiotowe, a nieuwzględnione na sprawozdaniu są dostępne do wglądu w laboratorium.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

**Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.**
**Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.**
**Skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurą WL09 Zasady rozpatrywania skarg dotyczących działalności laboratoryjnej.**
**Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.**

**Zatwierdził:** **Jarczak Wioletta**

Podpisano przez/ Signed by:
WIOLETTA
JARCZAK
Data/ Date: 26.10.2025 16:50
mSzafir

KONIEC SPRAWOZDANIA